

## CARRETERAS AFECTADAS

**A-1227** P.K. 27+200, Frente a la finca Bastarás. (Zona Sierra de Guara)

**Daños:** La plataforma ha desaparecido en unos 40 m de longitud y una socavación de 15 m de profundidad.

**Presupuesto estimado:** 160.000 €

**A-1227** P.K. 30+800, junto a la localidad de Yaso. (Zona Sierra de Guara)

**Daños:** La plataforma afectada en unos 200 m de longitud en uno de los dos carriles de circulación y destruida la Obra de Drenaje Transversal en ese tramo.

**Presupuesto estimado:** 983.000 €

**A-176** P.K. 8+600, en Javierregay (Cerca de Puente La Reina de Jaca)

**Daños:** erosión del talud por el río Aragón dejando casi descalzada las instalaciones de mantenimiento de carreteras (nave y silo de sal) en unos 300 m de longitud.

**Presupuesto estimado:** 720.000 €

**A-2605** P.K. 2+500, entre la conexión con la A-176 y Aragües del Puerto

**Daños:** Un carril de circulación afectado por la crecida del río Osia, que ha erosionado la base del terraplén de la carretera en 250 m.

**Presupuesto estimado:** 730.000 €

**A-138** desde el P.K. 80 a 91, junto a la boca sur del túnel de Bielsa

**Daños:** En el P.K. 80, erosión de la mitad de la plataforma de la carretera por el río Barrosa en unos 60 m.

En el P.K. 81,400, erosión del talud del terraplén de la carretera, sin llegar a afectar a la calzada, en unos 50 m.

En el P.K. 82, erosión completa de la plataforma de la carretera en unos 140 m.

En el P.K. 90, 800 erosión del talud de la carretera al pasar el agua por encima de la calzada.

**Presupuesto estimado:** 767.200 €

**A-139** desde P.K. 67,50 hasta 72., desprendimiento de rocas en Rosec y en tramo posterior.

**Daños:** Deposito de rocas y tierras sobre la carretera. No sabemos si habrá daños en la misma, hasta que se pueda empezar a limpiar.

**Presupuesto estimado:** 104.500 €

**TOTAL IMPORTE ESTIMADO POR AFECCIONES EN CARRETERAS: 3,464.700 €**